
1. Nedrivning af gulv

I denne "work-package" består arbejdet i at fjerne gammelt gulv og fodlister.



Gulv og fodlister der skal fjernes

1.1 Gulvtæppe og fodlister der skal fjernes

- Room 3 (2nd floor)
- Room 2 (2nd floor)
- Room 1 (2nd floor)

1.2 Vinyl gulv der skal fjernes og fodlister

- Stairway and hall (2nd floor)
- Room 4 (2nd floor)

Vi har ikke besluttet os for om vi vil fjerne vinylgulv fra badeværelse 2 endnu. Hvis det kan gøres rent og pænt vil vi gerne beholde det.

Gulv der måske skal fjernes

1.3 Laminatgulv 1st floor

På 1st floor vil vi gerne have et nyt og ens gulv i både "Main living room", "Entrance" og "Kitchen".



1.3) Fjern laminat-trægulve

1.3.1) Fjern fodlister i

- Kitchen
- Main living room
- Entrance

1.3.1) Fjern gulv i

- Kitchen
- Main living room
- Entrance

Værktøj

Brækjern hobby kniv hammer tang / rørtang flad skruetrækker stiksav